

ZAŁĄCZNIK NR 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż, rozruch i zestrojenie dostarczonych urządzeń akustycznych związanych z funkcjonowaniem sali widowiskowej oraz przestrzeni związanej z punktami dostępowymi znajdującymi się w przestrzeni Ogrodu oraz pozostałą przestrzenią (foyer, garderoby, biura, atrium, galeria 1 piętro) powiązaną z nowym obiektem Teatru KTO. Wszystkie urządzenia powinny być połączone specjalistycznym okablowaniem zgodnie z założeniem projektowym. Szczegółowe prace montażowe i okablowania zostały ujęte w załączonej tabeli.

L.p	Urządzenie i jego parametry wymagane	Ilość	Jedn.
1	Montaż urządzeń głośnikowych do 15 kg wysokość do 3m	32	szt.
2	Montaż zespołów głośnikowych Line Array i SUB Array	1	kpl
3	Montaż sterownika dotykowego w lobby oraz uruchomienie systemu nasłuchu	1	kpl
4	Montaż anten dla systemów bezprzewodowych oraz mikrofonów do nasłuchu - wysokość montażu 10m	4	kpl
5	Panel sygnałowy do procesora DSP - 1U 16xXLR3M - zakończony wieloparowym przewodem sygnałowym 16xXLR3F (złącza Neutrik, kabel klasy Cordial CMG8)	3	kpl
6	Przewody krosowe RG59 Neutrik BNC-BNC 1m	20	szt.
7	Patchcord światłowodowy OM3 LC-LC 1m	20	szt.
8	Patchcord miedziany cat 6a 2m	20	szt.
9	Przewód sygnałowy krosowy Cordial CPK220 Neutrik XLR-XLR 1,5m	30	szt.
10	Przewód sygnałowy Cordial CMK222 Neutrik XLR-XLR 2,0m	30	szt.
11	Przewód sygnałowy Cordial CMK222 Neutrik XLR-XLR 5,0m	20	szt.
12	Kabel sieciowy Cat 6 AVB Neutrik ETH-ETH 2m	4	szt.
13	Kabel sygnałowy wielotorowy typu multicore zakończony złączami Neutrik XLR, kabel klasy Cordial CMG8 - długość 2m	1	szt.
14	Kabel sygnałowy wielotorowy typu multicore zakończony złączami Neutrik XLR, kabel klasy Cordial CMG4 - długość 5m	12	szt.
15	Kabel sygnałowy wielotorowy typu multicore zakończony złączami Neutrik XLR, kabel klasy Cordial CMG4 - długość 10m	12	szt.
16	Przewód zasilający Titanex 3x1,5 Neutrik Powercon 5,0m	12	szt.
17	Przewód zasilający Titanex 3x2,5 Neutrik Powercon 10,0m	12	szt.
18	Kabel światłowodowy mobilny OpticalCon Duo Extreme - 20m	6	szt.

Teatr KTO

ul. Krowoderska 74 (lok. 13) | 31-158 Kraków | Poland
tel. +48 12 633 89 47 | sekretariat@teatrkto.pl

19	Montaż, okablowanie i wyposażenie skrzyń transportowych w urządzenia (SD-Minirack, Systemy bezprzewodowe ULXD, PSM1000, urządzenia odtwarzające/rejestrujące Tascam, przenośny system CLEARCOM FS2)	1	kpl
20	Montaż urządzeń w szafie amplifikatoryjnej głównej: Półka rakowa 2U - 2 szt Panel zasilający 9 gniazd - 1 szt Kondycjoner prądu - 2 szt Lampka LED Rack 19" - 1 szt Okablowanie zasilające wewnętrzne - 1 kpl	1	kpl
21	Strojenie systemu, szkolenie, konfiguracja	1	kpl

Teatr KTO

ul. Krowoderska 74 (lok. 13) | 31-158 Kraków | Poland
tel. +48 12 633 89 47 | sekretariat@teatrkto.pl